

	Devis	N°CC 26051
	Destinataire :	
	CCIMA Chambre de Commerce, des Métiers et de l'Agriculture BP 457 - Mata-Utu, District de Hahake 98600 - WALLIS et FUTUNA	
Travaux de finition du bâtiment de marché couvert de Sigave		
Village de Fiua, Royaume de Sigave, Ile de Futuna		

Estimation des travaux par le MOE (modif 3 mai 2026)

N°	DESIGNATION	U	Q	P. U.	Total
A	Tranche ferme				
I	Phases préparatoires				
I.1	INSTALLATION DE CHANTIER : dans la parcelle choisie entre la route et la bord de mer de mer au village de Fiua, Royaume de Sigave, Futuna. Ce prix forfaitaire rémunère les interventions suivantes : nettoyage du site, signalisation et balisage de la zone concernée dans le site, mise en place des accès et des plateformes de dépôt de matériaux, de la baraque de chantier éventuelle et toutes interventions préalables à la bonne exécution du chantier et toutes sujétions de mise en œuvre.	Forfait	1	500 000	500 000
I.2	DIVERS FRAIS D'ETUDES ET DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES : Ce prix forfaitaire rémunère toutes les études d'exécution à la charge de l'entreprise, ces études peuvent être réalisées par des bureaux d'études techniques spécialisés pour l'obtention d'un dossier de plans relatif et conforme aux règlements en vigueur, avec validation obligatoire par un bureau de contrôle technique habilité, et toutes sujétions. Ce prix comprend également la constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE) de l'ensemble du marché à rendre au maître d'ouvrage après la réception (plans et croquis de montage supplémentaires, les croquis d'atelier de l'entreprise, les notices techniques et tous les autres documents relatifs).	Forfait	1	500 000	500 000
I.3	REPLI DE CHANTIER, REMISE EN ETAT DU SITE : Ce prix forfaitaire rémunère tous les travaux nécessaires à la remise en état du site autour du chantier, mais aussi sur tout le site affecté par les travaux, avant de quitter définitivement les lieux, la sécurisation des ouvrages jusqu'à sa réception totale, l'enlèvement des objets encombrants et inutiles, le démontage et l'enlèvement de la baraque, et toutes sujétions de mise en œuvre.	Forfait	1	300 000	300 000
		SOUS TOTAL I			1 300 000
III	Gros-œuvre en élévation				
III.3	Murs en agglomérés creux de ciment de 15x20x40 cm hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg / m3 de mortier, le montage et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	46,00	14 000	644 000
III.4	Murs en agglomérés creux de ciment de 10x20x40 cm hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg / m3 , le montage et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	39,00	13 000	507 000
III.5	Béton armé de linteaux dosé à 350 kg de ciment et toutes sujétions de mise en œuvre	m3	1,300	180 000	234 000
III.6	Enduits de ciment de 2 cm d'épaisseur moyenne, dosage à 350 kg de ciment par m3 de mortier, l'application en 2 couches et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	190,00	4 500	855 000
III.7	Chape en ciment de 5 cm d'épaisseur moyenne, dosage à 350 kg de ciment par m3 de mortier, et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	99,00	6 000	594 000
		SOUS TOTAL III			2 834 000
IV	Charpente en bois				
IV.2	Bandeaux en bois raboté de 4x25cm, traitement insecticide H3 ou H4, les coupes, le montage, la fixation en bouts de pannes et toutes sujétions de mise en œuvre.	ml	71,00	7 000	497 000
		SOUS TOTAL IV			497 000
V	Couverture - Etanchéité				
V.4	Pose des gouttières en PVC 33, les embours, les jonctions, les naissances, les crochets, les coupes, les fixations de l'ensemble avec une pente réglementaire y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre.	ml	85,00	6 500	552 500
V.5	Descente EP en PVC ø100, les coudes, y compris les accessoires de pose, la colle PVC et toutes sujétions de mise en œuvre (4 unités)	ml	20,00	5 000	100 000
		SOUS TOTAL V			652 500

N°	DESIGNATION	U	Q	P. U.	Total
VI	Cloisons légères et faux-plafonds				
VI.2	Faux-plafond intérieur horizontal en lambris PVC blanc, comprenant l'ossature de fixation en bois, les trappes d'accès, et toutes sujétions de mise en œuvre.	m²	99,00	21 000	2 079 000
		SOUS TOTAL VI			2 079 000
VIIa	Menuiseries aluminium				
VIIa.1	Bloc-porte en aluminium vitrée simple battant de 0,90x2,10 ml pour entrée et sortie des bureaux, la partie haute vitrée claire avec barreaux de protection sur la face extérieure, la partie basse fermée opaque par du Komacel et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	450 000	900 000
VIIa.2	Châssis alu vitré 2 vantaux coulissants de 1,50x1,20 ml sur les faces extérieures des bureaux, vitrage claire avec barreaux de protection sur la face extérieure, joint d'étanchéité et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	9	220 000	1 980 000
VIIa.3	Châssis alu vitré fixe de 0,60x1,20 ml sur la cloison du couloir coté bureaux pour éclairer le couloir, vitrage claire et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	70 000	140 000
VIIa.4	Châssis alu vitré de type jalousie 4 lames de 0,60x0,60 ml pour ventilation et éclairage des blocs WC, vitrage claire, joint d'étanchéité et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	80 000	160 000
		SOUS TOTAL VIIa			3 180 000
VIIb	Menuiseries en bois				
VIIb.1	Bloc-porte en bois pleine simple battant de 0,90x2,10 ml pour accès des sanitaires, la face extérieure en feuille étanche, les fixations et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	6	110 000	660 000
		SOUS TOTAL VIIb			660 000
VIII	Revêtements peintures				
VIII.1	Peinture acrylique sur tous les enduits et sur les cloisons BA13, appliquées en trois couches, y compris les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	500,00	3 500	1 750 000
VIII.2	Peinture glycérophthalique sur bandeaux, portes en bois isoplanes, appliquées en trois couches, y compris les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	56,00	5 000	280 000
		SOUS TOTAL VIII			2 030 000
IX	Electricité				
IX.1	Réglette simple tube LED de 1,20 ml avec vasque étanche, y compris les câbles, les réservations, les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre à l'intérieur	U	15	45 000	675 000
IX.2	Réglette simple tube LED DE 1,20 ml avec vasque étanche, y compris les câbles, les réservations, les accessoires et toutes sujétions de pose à l'extérieur, allumage crépusculaire	U	4	45 000	180 000
IX.3	Réglette simple tube avec vasque étanche de 0,60 ml y compris les câbles, les réservations, les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	U	6	35 000	210 000
IX.4	Prise de courant étanche apparente, y compris les câbles, les goulottes, réservations dans la maçonnerie, les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	U	34	25 000	850 000
IX.5	Tableau de distribution à adapter à l'installation du bâtiment, le câble et le piquet de prise de terre, y compris les câblages, les fourreaux, les réservations, les accessoires de pose et de branchement sur le circuit et toutes sujétions de pose.	Forfait	1	400 000	400 000
IX.6	Compteur disjoncteur principal de EEWF, et toutes sujétions de pose.	Forfait	1	200 000	200 000
		SOUS TOTAL IX			2 515 000
X	Plomberie - Sanitaires				
X.1	Bloc wc complet (cuvette, réservoir et accessoires de robinetterie), y compris tuyauterie d'alimentation et d'évacuation, les accessoires de fixation sur la maçonnerie, le distributeur de papier toilette, la barre de soutien, les essais et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	130 000	260 000
X.2	Lavabo ovale complet (avec siphon et robinetterie), y compris tuyauterie d'alimentation et d'évacuation, les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	110 000	220 000
X.4	Fourniture et pose d'un miroir et d'une tablette au-dessus du lavabo, comprenant les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	2	40 000	80 000
X.5	Robinet de puisage extérieur + bac de réception en béton de 1,00x1,00 ml avec évacuation vers le puisard EU, y compris accessoires d'alimentation en eau potable et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	3	90 000	270 000
X.6	Raccordement de l'installation du bâtiment sur le réseau public à proximité, comprenant les fouilles et remblais de la tranchée, la commande du compteur EEWF, le tuyau de pression PVC D25 mm, tous les accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre.	Forfait	1	350 000	350 000
		SOUS TOTAL X			1 180 000

N°	DESIGNATION	U	Q	P. U.	Total
XI	Réseaux divers - Assainissement				
XI.1	Regard EP de 50 x 50 x 50 cm intérieurs en béton armé sous les descentes EP, y compris le raccordement aux canalisations d'évacuation EP, les canalisations enterrées vers la mer, les accessoires divers et toutes sujétions de mise en œuvre	U	4	100 000	400 000
XI.2	Bac à graisses pour les lavabos, de 80 x 80 x 70 cm intérieurs en béton armé, y compris le raccordement aux canalisations d'évacuation EU, les accessoires divers et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1	120 000	120 000
XI.3	Fosse septique en béton armé vibré et dosé à 350 kg de CPA/m3, de 3 compartiments. L'ensemble fait 3,20x1,50x1,70 ml, comprenant un troisième et petit compartiment faisant fonction de filtre bactérien. L'ouvrage est composé d'un radier en béton armé de 15 cm d'épaisseur, des parois et cloison en béton armé de 10 cm, d'une dalle de couverture en BA de 12 cm, d'un enduit étanche sur le fond et les parois, raccordement aux canalisations, façon de couronnement, feuillure en béton armé. Ce poste comprend aussi la sortie de ventilation primaire et secondaire et les 2 trappes en couverture d'accès de 0,60x0,60 ml chacune et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	1	400 000	400 000
XI.4	Epanchage sur gaviers de 50/100 sur tissus géotextile, les tanchées, les 4 tuyaux de drains de 6,00 ml espacés de 1,00 ml, le regard de contrôle à la sortie de la fosse septique en début de l'épandage, le second regard en bout de l'épandage, les fouilles, la pose, les contrôles des pentes, les essais et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1	500 000	500 000
XI.5	Puisard EU de 2,00x2,00x2,00 ml, comprenant la confection des parois en pierres sèches hourdées au mortier de ciment d'une épaisseur de 25 cm, toutes les parois recouvertes de tissus géotextiles, le fond en pierres sèches de 50 cm d'épaisseur enveloppées de tissu, la dalle de couverture en BA de 14 cm d'épaisseur avec tampon de visite 60x60 cm, les tuyaux d'arrivées des EU depuis les lavabos et le robinet extérieur, les fouilles, les contrôles, les essais et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1	250 000	250 000
		SOUS TOTAL XI			1 670 000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME		F.CFP			18 597 500
		EUROS			155 847,05

B	Tranche Optionnelle 1				
XII.3	Carrelage antidérapant dans l'ensemble du bâtiment en gré cérame de toutes natures, comprenant le ciment colle de pose, les coupes et toutes sujétions de mise en œuvre	m²	99,00	12 500	1 237 500
XII.4	Faïence murale de toute natures (WC sur 2,20 ml de hauteur, face murale évier), y compris la pose au ciment colle, les coupes et toutes sujétions de mise en oeuvre	m²	30,00	10 000	300 000
XII.5	Plinthes gré cérame de toutes natures de 8 cm de hauteur, y compris les coupes, la pose au ciment colle et toutes sujétions de mise en œuvre	ml	105,00	3 500	367 500
TOTAL TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 1		F.CFP			1 905 000
		EUROS			15 963,90
C	Tranche Optionnelle 2				
XII.6	Tables fixes en béton armé confectionnées sur place, comprenant la table avec rebords, les pieds, le coffrage, le bétonnage et toutes prestations de réalisation et de finitions, et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	4	350 000	1 400 000
XII.8	Bac de nettoyage des poissons et des fruits de mer fixes en béton armé confectionnées sur place, comprenant 2 tables avec rebords, les pieds, le coffrage, le bétonnage et toutes prestations de réalisation et de finitions, et toutes sujétions de mise en œuvre.	U	1	350 000	350 000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 2		F.CFP			1 750 000
		EUROS			14 665,00
D	Tranche Optionnelle 3				
XIII.9	Equipement véhicule pour le service et le transport du personnel de l'antenne de la CCIMA à Futuna, comprenant la fourniture d'une camionnette de type pick-up 4x4 double cabine 5 places à l'intérieur et une benne en partie arrière. Ce véhicule sera d'un modèle pouvant être trouvé couramment sur le territoire et notamment à Futuna. Il sera acheté chez un concessionnaire local, soit à Wallis ou soit à Futuna avec tous les frais relatifs en taxes et transport.	Forfait	1	4 750 000	4 750 000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 3		F.CFP			4 750 000
		EUROS			0,00

N°	DESIGNATION	U	Q	P. U.	Total
E	Tranche Optionnelle 4				
XIII.11	Clôture de la parcelle pour sécuriser le bâtiment du marché de Fiua, comprenant les poteaux en béton armé de 15x15 cm et de 1,70 ml de hauteur, espacés tous les 5 ml, les plots de fondations des poteaux en 40x40x60 cm, le grillage de clôture en galva de 1,60 ml de hauteur avec 3 fils tendeurs, et toutes sujétions de mise en œuvre.	ml	121,00	10 000	1 210 000
XIII.12	Portail métallique de 6,00x2,00 ml coulissant sur ses roues et sur un rail pour une ouverture de passage de 5,00 ml, comprenant la poutre en béton armé de 70x20 cm et de 6,00 ml de longueur, réalisée à niveau dans le sol dans le passage, le rail ancré dans la poutre, les guides du portail sur des poteaux en béton armé de 15x15 cm sur l'alignement du rail sur une poutre de 20x30 cm et de 6,00 ml de longueur réalisée collée le long du muret sur le coté intérieur du portail, les 2 poteaux du portail en béton armé de 20x20 cm de sections et de 2,20 ml de hauteur réalisés sur la poutre de sol, la serrure de fermeture à clé, et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1	1 500 000	1 500 000
TOTAL TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 4		F.CFP			2 710 000
		EUROS			22 709,80
RECAPITULATIF DU BÂTIMENT DE MARCHÉ DE SIGAVE A FIUA					
A	TRANCHE FERME				18 597 500
B	TRANCHE OPTIONNELLE 1				1 905 000
C	TRANCHE OPTIONNELLE 2				1 750 000
D	TRANCHE OPTIONNELLE 3				4 750 000
E	TRANCHE OPTIONNELLE 4				2 710 000
TOTAL GENERAL DU MARCHÉ DE SIGAVE		F.CFP			29 712 500
		EUROS			248 990,75
	DIVERS IMPREVUS			10%	2 971 250
	ESTIMATION PRÉVISIONNELLE PROVISOIRE DU PRÉSENT MARCHÉ				32 683 750
		EUROS			273 889,83

Mai 2026 - Archifale