

## **COUVERTURE DU BATIMENT DE LA CCIMA A SIGAVE**

### **CAHIER DES CHARGES CONSULTATION**

La CCIMA représente plus de 1300 patentés à Wallis et Futuna. Elle conseille les porteurs de projets et patentés dans leurs démarches de création, reprise et développement d'entreprise.

La CCIMA organise des marchés mensuels afin de permettre aux producteurs, éleveurs et pêcheurs de venir vendre leurs produits et de les valoriser.

La CCIMA a lancé la construction de 2 marchés à Futuna grâce au soutien du CCT (à Alo et Sigave) et du Ministère de l'Agriculture (à Alo).

Le marché d'Alo a été réceptionné et inauguré. Le marché de Sigave a été résilié avant son achèvement.

La CCIMA a demandé un changement de destination du lieu, et l'autorisation de finir auparavant les travaux de couverture afin de préserver les constructions réalisées des intempéries. L'administration supérieure en charge de la gestion du CCT a donné son accord pour cette réalisation, par mail en date du 19/12/2024.

La présente prestation concerne la couverture du bâtiment de la CCIMA à Fiuva (Sigave) comprenant :

Installation de chantier

Gros-œuvre en élévation :

dépose et reprise de tous les coffrages pour la réalisation des arbalétriers et vérification du ferrailage en place et modification si nécessaire.

- Béton armé poutres, arbalétriers et appuis dosé à 350 kg de ciment et toutes sujétions de mise en œuvre.

Charpente :

Les pannes en bois en bon état seront déposées et reconditionnées afin de les réutiliser et apporter un complément si nécessaire.

- Pannes en bois de 5x15cm, traitement insecticide H3 ou H4, les coupes, l'assemblage et la fixation sur les arbalétriers BA, et toutes sujétions de mise en œuvre (537 ml)

Couverture – étanchéité :

- Feuilles de sisalation double face jointées de 2 cm, la pose sous les tôles avec fixation appropriée et toutes sujétions de mise en œuvre (400 m<sup>2</sup>)

- Couverture en tôles TRIMDECK, comprenant l'équerrage et les coupes suivant les plans de toiture, y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (400 m<sup>2</sup>)
- Faîtière en tôle prépeinte, les coupes, l'alignement, la fixation appropriée y compris les accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre (55 ml)

Le prestataire devra démontrer leurs compétences techniques et expérience.

Les réponses à la présente consultation doivent être adressées d'ici vendredi 28 mars 2025 à 12h à la CCIMA ([secretariat@ccima.wf](mailto:secretariat@ccima.wf)).

Elles devront inclure :

- Une proposition de prix par composante de la prestation
- Moyens humains et matériels affectés
- Contraintes d'exécution des travaux et solution proposée
- Dispositions pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais d'exécution
- Une présentation de l'expérience
- Une attestation de régularité fiscale
- Une attestation de régularité sociale
- Une attestation de patente

Critères d'attribution :

<b>Critère Prix</b>	<b>50 Points</b>
<b>Critère Technique</b>	<b>50 Points</b>

**En fonction de l'enveloppe disponible, la CCIMA se réserve le droit de revoir le champ de sa commande, de réduire la commande et d'affecter séparément les différents produits.**